

## 工事内容 内訳明細書

### 【1階仮設事務所設置工事】(1期)

		名称	数量	単位	
建築 工事		パーテーション AP1	W5180×H2600 片引き戸	1.0	箇所
		パーテーション AP2	W1800×H2600 ドア	1.0	箇所
		カウンター	H960×1800 既製品	1.0	台
		ドア・間仕切撤去・補修	待合部	1.0	式
		仮設養生費	仮間仕切等含む	115.0	㎡
		ブラインド補修費		1.0	式
		軽量鋼製建具 LSD1	片引き 欄間Fix	3.0	箇所
		壁・縦枠撤去	1,000×2,6000	3.0	箇所
		壁下地・ボード貼	クロス補修含む	3.0	箇所
		流し・吊戸棚仮撤去復旧		1.0	箇所
電気 設備 工事	電 灯 設 備	EM-UTPケーブル	カテゴリ-5 4P	45.0	m
		メタルモールA本体		8.0	本
		スイッチボックスケーブル配線用	1個用	4.0	個
		メタルモールA コーナーボックス		6.0	個
		メタルモールA スwitchボックス	1個用	6.0	個
		ケーブルVVF	1.6mm-2C	55.0	m
		ケーブルVVF	1.6mm-3C	31.0	m
		警報ケーブルAE	0.9mm-3C	25.0	m
		耐火ケーブルFPC	600V 3.5sq-2C	17.0	m
		埋込スイッチ(樹脂製)	3W15Ax1	2.0	個
	ジョイントボックス	大	5.0	個	
	既設照明撤去費		1.0	式	
	照明器具		8.0	台	
	照明器具		2.0	台	
	非常灯		1.0	台	
	誘導灯		1.0	台	
	既設照明結線変更		1.0	式	
	ケーブル布設材料		1.0	式	
	雑材消耗品		1.0	式	
	電工費		1.0	式	
コ ン セ ン ト 設 備	メタルモールA本体		8.0	本	
	メタルモールA コーナーボックス		4.0	個	
	メタルモールA スwitchボックス	1個用	4.0	個	
	ケーブルVVF	2.0mm-3C	115.0	m	
	埋込接地コンセント(樹脂製)	2P 15AEx2+ET	4.0	個	
	既設分電盤結線		1.0	式	
	ケーブル布設材料		1.0	式	

工事内容 内訳明細書

名称			数量	単位	
機械設備工事		雑材消耗品		1.0 式	
		電気費		1.0 式	
	火災報知設備	耐熱ケーブルHP	0.9mm-4C	17.0	m
		煙感知器 2種	SVL-2RL	1.0	個
		雑材消耗品		1.0	式
		消防手続き立会検査費		1.0	式
		機器取付工事費		1.0	式
		防火区画貫通処理材・丸穴	50φ	1.0	組
		ケーブル布設材料		1.0	式
		雑材消耗品		1.0	式
		電気費		1.0	式
		電話設備	合成樹脂可とう電線管PF(一重管)	22mm	28.0
	ビニル電線管付属品			1.0	式
	ケーブル EM-ETI		0.5mm-3p	33.0	m
	一般電話器		VE-F04	1.0	台
	新外線収容		調査・結線	1.0	式
	試験調整費			1.0	式
	工事費			1.0	式
	配管支持材料			1.0	式
	ケーブル布設材料			1.0	式
雑材消耗品			1.0	式	
電気費			1.0	式	
スプリンクラー設備	配管用炭素鋼鋼管(白付)		SGP-25A	19.0	m
	配管用炭素鋼鋼管(白付)	SGP-32A	4.0	m	
	同上継手材		1.0	式	
	同上接合材		1.0	式	
	管支持金物		1.0	式	
	消防設備用分岐管取付費 マジックジョイント	50×32 消防認定品 不断水	2.0	個	
	ゲート弁	32A 消防認定品	2.0	個	
	スプリンクラーヘッド・フレキ・固定金具セット		5.0	組	
	雑材消耗品		1.0	式	
	配管工		1.0	式	
	消防手続き費	試験・書類・図面作成費など	1.0	式	