

工事内容 内訳明細書

【1階改修工事】(2期)

		名称	数量	単位		
建築工事		仮設養生費	84.2	m ²		
		間仕切壁撤去	55.6	m ²		
		ライニング撤去	3.0	箇所		
		壁撤去・取合天井仕上材撤去	21.0	m ²		
		撤去材集積・積込	7.0	m ³		
		撤去材処分費	7.0	m ³		
		アルミパーテーション	1.0	箇所		
		壁ボード補修	下地補修共	6.0	箇所	
		天井不燃化粧石膏ボード貼	t=9.5 下地調整含む	21.0	m ²	
		壁クロス補修		8.0	m ²	
		既存床シート撤去		84.2	m ²	
		下地補修		1.0	式	
		長尺シート貼り	抗菌 t=2	84.2	m ²	
		ビニル巾木撤去・貼り		38.0	m	
	電気設備工事	電灯コンセント設備工事	ケーブルVVF	1.6mm-2C	105.0	m
ケーブルVVF			1.6mm-3C	130.0	m	
UTPケーブル			カテゴリ-5 4P	99.0	m	
埋込スイッチ(樹脂製)			3W15Ax1	3.0	個	
ジョイントボックス			大	6.0	個	
蛍光管			HF32W 昼白色	39.0	本	
防火区画貫通処理材・丸穴			50φ	8.0	組	
既設照明結線変更				1.0	式	
既設コンセント				1.0	式	
ケーブル布設材料				1.0	式	
雑材消耗品				1.0	式	
電工費				1.0	式	
弱电設備工事			合成樹脂可とう電線管PF(一重管)	16mm	17.0	m
			ワゴンモール	OP3型	10.0	m
		ビニル電線管付属品		1.0	式	
		警報ケーブルAE	0.9mm-3C	88.0	m	
		ケーブル EM-ETI	0.5mm-3p	72.0	m	
		ジョイントボックス	中角形	2.0	個	
		一般電話器	既設品	2.0	台	
		試験調整費	TEL設定費含む	1.0	式	
		工事費		1.0	式	
		アッテネータ		4.0	台	
		既設呼出親機・子機端子	親機2台・子機端子4箇所	1.0	式	

工事内容 内訳明細書

名称			数量	単位	
		配管支持材料	1.0	式	
		ケーブル布設材料	1.0	式	
		雑材消耗品	1.0	式	
		電工費	1.0	式	
機 械 設 備 工 事		配管用炭素鋼管(白付)	SGP-25A	11.0	m
		同上継手材		1.0	式
		同上接合材		1.0	式
		管支持金物		1.0	式
		消防設備用分岐管取付費 マジックジョイント	65×32 消防認定品	1.0	個
		ゲート弁	32A 消防認定品	1.0	個
		スプリンクラーヘッド・フレキ・固定金具セット		2.0	組
		消耗品雑材料		1.0	式
		配管工		1.0	式
		手洗器3組撤去処分・シンク作業台1組移設	床下ピット内配管処理(保温は簡易補修)	1.0	式
		消防手続費(着手必要の場合)	試験・書類・図面作成費など	1.0	式